Procesplan Kystvandråd Ringkøbing Fjord

rev 21.03.2023

Aktivitet	Under-aktivitet	Leverence	Milepæle (m)	Februar				Marts				April				Maj				Juni					Juli				Aug					September				Oktober				November					December				Økonomi
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
AP1. Fjordmodel (Longline)	Dataind-samling	Del-Rapport	Indsamling af data til at drive og kalibrere modeller												m1																																				
	Hydrodynamisk model		Opsætning og kalibrering af Delf-3D hydrodynamisk model																m2																																
	Tilførsel		Koble tilførsel fra oplandsmodel SWAT+ til fjordmodel																													m3																			937.500
	Moduler		Teste/udvikle muslinge/søsalt modul																													m4																			
	kKobling		Koble eco-model og hydrodynamisk Delf-3D model																																	m5														
	Scenarie-kørsel		Kørsel af forskellige scenarier herunder med dialog med Kystvandråd																																			m6												
AP2. Oplansdmodel (Longline)	Dataind-samling	Del-Rapport	Input til SWAT+ model herunder højdedata, nedbør, jordtype, næringsstofinput, afgrøder mv																						m7																									
	Model-opsætning		Opsætning og kalibrering af model																												m8																			1.512.500
	Scenarie-kørsel		Kørsel af forskellige scenarier herunder med dialog med Kystvandråd																																			m9												
AP3. Slusekapacitet (Marine Science Consulting)	Dataind-samling	Del-Rapport	Vandstandsdata, salinitet, sluseoperationer											m10																																				
	Model-opsætning		Opsætning af model og kalibrering																						m11																									450.000
	Scenarie-kørsel		Kapacitet, pumpeløsning, stabil salinitet i dialog med Kystvandråd																																			m12												
AP4. Fosforrisiko (AU)	Kortlægning	Notat	Kortlægning af P-tab med særlig fokus på brink-erosion																						m13																									
	Virkemidler		Placering af P-virkemidler fx Bræmmer, Træplantning, dobbeltprofil,																						m14																									200.000
AP.5 Udarbejdelse af indsats-program	N-virkemidler	Notat	Møder mellem kommunemedarbejdere m.fl. (vandløb, vådområde, lavbund mv) - realitetstjek af N-virkemidler (ID15 niveau)																																				m15												
	P-virkemidler	Notat	Møder mellem kommunemedarbejdere m.fl. (vandløb, vådområde, lavbund mv) - realitetstjek af P-virkemidler (ID15 niveau)																																m16															150.000
	Økonomi	Notat	Omkostninger til potentielle virkemidler (ålegræs udplantning, vådområder, træplantning, bræmmer, dobbelt profil, pumpeløsning,)																																										m17					100.000
	Afrapportering	Rapport	Samlet rapport med indsatsplan for opnåelse af "godt økologisk potentiale"																																														m18		100.000
AP.6 Projektstyring	Kystvandråds-møder	Referater	Møder med kystvandråd modelscenarier og indsatsplan drøftes					1						2			3						4								5				6			7			8						9				
	Evaluering	Rapport	Evaluering af kystvandrådets arbejde sker løbende gennem perioden																																														m19		100.000
	Løbende projektstyring		Budgetstyring, arrangere møder, faglig styring af delaktiviteter																																																250.000
																																																			3.800.000

1 Opstartsmøde Kystvandråd

2 Scenariemøde kysvandråd

Status konsulenter

Endelig deadline